

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wycinka krzewów i części drzew oraz koszenie traw na terenie byłych ogródków działkowych		
1	Element	Wycinka drzew - wg wniosku o wydanie zezwolenia		
1	Kalkulacja indywidualna	Ręczne wycięcie krzaków, ligustra, itp. wyniesienie na wyznaczone miejsce		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10,0+12,0+13,0+130,0+82,0+60,0+150,0+20,0+ 6,0+36,0+32,0	551,00	
		RAZEM:	551,00	m2 ~551,00
2	KNR 201/103/1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi-10-15 cm, (obwód do 47,1cm) - z uwagi na wielopienne odrosty przyjęto wsp. krotn. 3 Krotność=3		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Nr w/g wniosku - lipa drobnolistna nr 1, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 64A, 67, 68, 69, 71, 78A, 101, 103, 104, 111, 120, 113, 127,	24	24,00	
	Nr w/g wniosku - wierzba iwa nr 3 do 22, 28, 29, 32, 35 do 42, 44 do 47, 102, 105, 106, 107, 109, 122, 123, 124, 114, 116, 128, 130	48	48,00	
	Nr w/g wniosku - olcha czarna nr 23	1	1,00	
	Nr w/g wniosku - klon jawor nr 24, 25, 26, 33	4	4,00	
	Nr w/g wniosku - topola osika nr 27, 110	2	2,00	
	Nr w/g wniosku - czeremcha amerykańska nr 28A, 34, 115	3	3,00	
	Nr w/g wniosku - topola czarna nr 31	1	1,00	
	Nr w/g wniosku - klon jesionolistny nr 43	1	1,00	
	Nr w/g wniosku - klon pospolity nr 50, 60	2	2,00	
	Nr w/g wniosku - wierzba biała nr 61, 62, 64, 65, 66, 70, 125,	7	7,00	
	Nr w/g wniosku - leszczyna pospolita nr 117, 118, 119,	3	3,00	
	Nr w/g wniosku - Robinia akacjowa nr 126	1	1,00	
	Nr w/g wniosku - Dąb czerwony nr 126A	1	1,00	
	Nr w/g wniosku - jesion wyniosły nr 71A, 121	2	2,00	
	Nr w/g wniosku - brzoza brodawkowa nr 129	1	1,00	
		RAZEM:	101,00	szt ~101
3	KNR 201/103/2	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi-16-25 cm, (obwód do 78,5cm)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Nr w/g wniosku - wierzba biała nr 55, 63, 108,	3	3,00	
	Nr w/g wniosku - olcha czarna nr 69A	1	1,00	
	Nr w/g wniosku - lipa drobnolistna nr 75	1	1,00	
	Nr w/g wniosku - wierzba iwa nr 112,	2	2,00	
		RAZEM:	7,00	szt ~7
4	KNR 201/103/3	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi-26-35 cm, (obwód do 109,9cm)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Nr w/g wniosku - lipa drobnolistna nr 2,	1	1,00	
	Nr w/g wniosku - topola mieszańcowa nr 78,	1	1,00	
		RAZEM:	2,00	szt ~2
5	KNR 201/103/4	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi-36-45 cm, (obwód do 141,3cm)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Nr w/g wniosku - klon jesionolistny nr 30,	1	1,00	
	Nr w/g wniosku - świerk kłujący nr 131, 132,	2	2,00	
	Nr w/g wniosku - topola czarna "Italica" nr 87,	1	1,00	
		RAZEM:	4,00	szt ~4

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6	KNR 201/103/5	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi-46-55 cm, (obwód do 172,7cm) Wyliczenie ilości robót: Nr w/g wniosku - topola czarna "Italica" 8 nr 79, 80, 81, 84, 85, 86, 88, 96 8,00 Nr w/g wniosku - topola mieszańcowa nr 98, 99, 2 2,00 RAZEM: 10,00	szt	~10
7	KNR 201/103/6	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi-56-65 cm, (obwód do 204,1cm) Wyliczenie ilości robót: Nr w/g wniosku - topola czarna "Italica" 6 nr 82, 83, 89, 92, 93, 100, 6,00 RAZEM: 6,00	szt	~6
8	KNR 201/103/7	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi-66-75 cm, (obwód do 235,5cm) Wyliczenie ilości robót: Nr w/g wniosku - topola mieszańcowa nr 76, 91, 2 2,00 Nr w/g wniosku - topola czarna nr 90, 94, 95, 3 3,00 RAZEM: 5,00	szt	~5
9	KNR 201/103/7	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi-ponad 75 cm (obwód ponad 235,5cm) Krotność=1,2 Wyliczenie ilości robót: Nr w/g wniosku - topola nr 72, 73, 74, 77 4 4,00 RAZEM: 4,00	szt	~4
2	Element	Wycinka drzew owocowych i wyłamanych przez wiatr, nie wymagających zezwolenia		
10	KNR 201/103/1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi-10-15 cm, (obwód do 47,1cm) - z uwagi na wielopienne odrosty przyjęto wsp. krotn. 3 Krotność=3 Wyliczenie ilości robót: orzech włoski 12 12,00 śliwa 10 10,00 jabłoń 1 1,00 brzoskwinia 5 5,00 wiśnia 18 18,00 RAZEM: 46,00	szt	~46
11	KNR 201/103/2	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi-16-25 cm, (obwód do 78,5cm) Wyliczenie ilości robót: orzech włoski 3 3,00 czereśnia 1 1,00 RAZEM: 4,00	szt	~4
12	KNR 201/103/3	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi-26-35 cm, (obwód do 109,9cm) Wyliczenie ilości robót: owocowe 5 5,00 złamane przez burzę (topola szt1, lipy szt5) 6 6,00 RAZEM: 11,00	szt	~11
3	Element	Wywiezienie dłużycy, zrębkowanie gałęzi i frezowanie pni		
13	Kalkulacja indywidualna	Zrębkowanie gałęzi, krzaków i konarów do 10cm Wyliczenie ilości robót: krzewy 551,0*0,15 82,65 drzewa śr.do 15cm (101+46)*0,30 44,10 drzewa śr. do 25cm (10+4)*0,40 5,60 drzewa śr. do 35cm (2+5)*0,50 3,50 drzewa śr. do 45cm 4*0,60 2,40 drzewa śr. do 55cm 10*0,80 8,00 drzewa śr. do 65cm 6*1,10 6,60 drzewa śr. 75 cmi więcej 15*1,40 21,00 krzaki, samosiewy 50,00 50,00 RAZEM: 223,85	mp	~223,85
14	Kalkulacja indywidualna	Frezowanie pni po wycięciu drzew na głębokość do 25cm	dcm2	1 425,00
15	KNR 201/110/1	Wywożenie dłużyc, transport na odległość do 2-km	m3	52,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Element	Koszenie chwastów wieloletnich, trawy, jeżyny z wygrabieniem		
16	Kalkulacja indywidualna	Koszenie mechaniczne i ręczne - teren silnie zarośnięty roślinami wieloletnim tj. trawy, maliny, jeżyny- z wygrabieniem i wywiezieniem zagrabionej trawy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		teren ogródków (70,0+137,0)*0,5*120,0		12 420,00
		pas przy drodze powiatowej 25,0*60,0		1 500,00
		RAZEM:	m2	~13 920,00
17	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji wywiezionych traw	t	60,00
5	Element	Wycinka samosiewów, zagajników		
18	KNR 201/109/3	Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki rzadkie	ha	1,03
6	Element	Pielęgnacja pozostałych drzew w/g wykazu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		lipy 7		7,00
		brzozy 11		11,00
		dąb 9		9,00
		jesion 5		5,00
		sosna 2		2,00
		świerk 2		2,00
		kasztan 1		1,00
		RAZEM:		37,00
19	Kalkulacja indywidualna	Pielęgnacja drzew pozostałych na działce		
		Wyliczenie ilości robót:		
		lipy 9		9,00
		brzozy 14		14,00
		dąb 9		9,00
		jesion 7		7,00
		sosna 2		2,00
		świerk 2		2,00
		kasztan 1		1,00
		RAZEM:	szt	~44
7	Element	Kody CPV: 45112330-7 Rekultywacja terenu		
		Roboty uzupełniające		
20	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie resztek ogrodzenia ogródków z siatk oraz resztek altanek z wywiezieniem poza teren	kpl	5
21	KNR 201/505/4	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III (przyjęto 50 % całkowitej powierzchni)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		13920,0*0,50		6 960,00
		RAZEM:	m2	~6 960,00
22	Kalkulacja indywidualna	Obsypanie terenu wokół pozostałych drzew i krzewów zrębkami z rozdrobnionych gałęzi	m2	80,00
23	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włączy kanałowe (dostarczenie nakrywy żelbetowej pełnej)	szt	8